

СОГЛАСОВАНО:

Филиала № 4 предприятия № 2
«Сокольники» ПАО «МОЭК»

Филиал № 4
Предприятие № 2
«Сокольники»

СОГЛАСОВАНО:

Филиала № 20 предприятия № 7
«Восточный» ПАО «МОЭК»

Филиал № 20
Предприятие № 7

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

I. Общие сведения

1 Организация, осуществляющая управление МКД - ОАО РЭУ-20 Р. "Соколиная гора"

2 Теплоснабжающая организация ПАО «МОЭК»

3 Схема централизованного теплоснабжения - разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении".

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Год постройки / ввода в эксплуатацию	Площадь помещений в МКД, м.кв.	Материал стен МКД	Наличие подвала в МКД	Наличие прибора учета тепловой	Наличие пункта в МКД	Система отопления МКД	Схема отопления МКД	Система ГВС МКД	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Система газоснабжения в МКД
1	Борисовская ул., д.2/31	1960	3878,5	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
2	Борисовская ул., д.7	1961	2784,3	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
3	Борисовская ул., д.8а	1956	1192,3	кирпич	отсутствует	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
4	Борисовская ул., д.10а	1950	2126,2	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
5	Борисовская ул., д.12	1956	1215,1	кирпич	отсутствует	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
6	Борисовская ул., д.18	1959	1922,5	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
7	Борисовская ул., д.21	1960	4761,1	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
8	Борисовская ул., д.25а	1954	991,8	кирпич	отсутствует	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
9	Борисовская ул., д.27	1960	1590,6	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
10	Борисовская ул., д.35	1961	4208,8	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
11	Зверинецкая ул., д.22	1962	3712	блочный	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	двухтрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
12	Зверинецкая ул., д.23/8	1971	3663,4	блочный	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
13	Зверинецкая ул., д.30/6	1957	1571,6	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
14	Зверинецкая ул., д.32	1959	2523,7	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
15	Зверинецкая ул., д.33	1971	3582,1	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
16	Зверинецкая ул., д.34	1957	7430	кирпич	отсутствует	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
17	Ибрагимова ул., д.2	1968	7151,8	блочный	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
18	Ибрагимова ул., д.16	1976	3845,8	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	отсутствует
19	Измайловское ш., д.33	1970	7459,4	блочный	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
20	Измайловское ш., д.45	1969	7450,7	блочный	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
21	Измайловское ш., д.47	1977	6218	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	отсутствует
22	Измайловское ш., д.55	1960	9315,6	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
23	Измайловское ш., д.57	1957	12947,4	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
24	Измайловское ш., д.62	1962	6202,5	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
25	Кирпичная ул., д.47	1964	4094	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	двухтрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
26	Кирпичная ул., д.50	1961	2503,2	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	двухтрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
27	Кирпичная ул., д.51	1965	4643,3	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
28	Лечебная ул., д.1/36	1959	3161,6	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
29	Лечебная ул., д.3	1958	3062,8	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
30	Лечебная ул., д.5	1957	3062,6	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
31	Лечебная ул., д.7/23	1958	3066,5	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
32	Лечебная ул., д.14	1962	3692,8	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
33	Лечебная ул., д.16	1966	4525,2	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
34	Лечебная ул., д.17	1958	4058,2	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется
35	Лечебная ул., д.18	1964	2987,6	кирпич	имеется	имеется	отсутствует	закрытая	однотрубная	закрытая	Трубы ВГП стальные	имеется
36	Лечебная ул., д.19	1957	4098,6	кирпич	имеется	имеется	имеется	закрытая	однотрубная	отсутствует	Трубы ВГП стальные	имеется



Ф.А. Шарипзянова
2025г.

[illegible]

31	Лечебная ул., д.7/23	154,685	191,073	302,587	0	0	0	0	0	0	6	4	1
32	Лечебная ул., д.14	558,522	538,529	530,684	0	0	0	1	0	0	3	0	3
33	Лечебная ул., д.16	684,619	725,603	631,657	0	0	0	0	0	0	8	0	1
34	Лечебная ул., д.17	561,089	509,378	476,226	0	0	0	1	1	1	8	4	1
35	Лечебная ул., д.18	358,829	342,907	326,414	0	0	0	0	0	0	6	4	2
36	Лечебная ул., д.19	661,072	618,777	570,226	0	0	0	1	1	0	4	4	1
37	Мироновская ул., д.9	894,552	913,753	655,54	0	0	0	0	0	0	8	4	0
38	Мироновская ул., д.9/28	372,532	446,099	383,241	0	0	0	0	0	0	6	4	1
39	Мироновская ул., д.10	367,425	422,731	361,265	0	0	0	0	0	0	8	4	1
40	Мироновская ул., д.18	1403,515	1578,013	1395,047	0	0	0	0	0	0	8	9	0
41	Мироновская ул., д.24	780,438	871,541	784,886	0	0	0	0	0	0	9	4	1
42	Мироновская ул., д.26	372,636	411,712	368,716	0	0	0	0	0	0	8	9	2
43	Мироновская ул., д.28	303,14	410,206	362,331	0	0	0	0	0	0	3	4	1
44	Мироновская ул., д.40	435,524	480,232	382,934	0	0	0	0	0	0	9	4	1
45	Мироновская ул., д.44	253,705	323,148	249,822	0	0	0	0	0	0	3	4	1
46	Мироновская ул., д.44а	131,351	175,073	135,844	0	0	0	0	0	0	8	9	0
47	Окружной пр., д.11, к.5	542,009	518,366	483,345	0	0	0	1	1	0	8	4	1
48	Окружной пр., д.11, к.6	389,069	360,927	332,49	0	0	0	0	1	0	3	3	1
49	Окружной пр., д.11, к.7	404,108	362,196	380,088	0	0	0	0	0	1	0	0	1
50	Окружной пр., д.12	470,843	440,898	402,379	0	0	0	1	1	1	8	4	1
51	Окружной пр., д.13	576,738	551,037	443,297	0	0	0	1	0	1	3	3	1
52	Окружной пр., д.14, к.1	478,788	489,614	463,132	0	0	0	0	0	0	3	4	1
53	Окружной пр., д.14, к.2	485,655	466,202	405,192	0	0	0	0	0	0	8	0	1
54	Окружной пр., д.15	365,827	401,92	355,93	0	0	0	0	0	0	3	4	1
55	Окружной пр., д.15, к.1	409,167	393,644	377,727	0	0	0	0	0	0	8	4	1
56	Окружной пр., д.17	435,07	483,533	429,719	0	0	0	1	0	0	3	4	1
57	Окружной пр., д.22/64	425,71	452,707	375,411	0	0	0	1	1	0	3	4	1
58	Окружной пр., д.23	361,96	329,114	290,405	0	0	0	0	0	0	8	4	1
59	Окружной пр., д.24	658,372	665,227	557,813	0	0	0	1	1	1	4	4	1
60	Ткацкая ул., д.28/14	549,329	609,431	531,63	0	0	0	0	0	0	8	2	1
61	Ткацкая ул., д.32	355,186	390,115	334,13	0	0	0	0	0	0	2	4	3
62	Ткацкая ул., д.33	345,25	379,162	319,968	0	0	0	0	0	0	8	3	1
63	Ткацкая ул., д.34/5	331,693	370,442	279,734	0	0	0	0	0	0	2	2	1
64	Ткацкая ул., д.37	291,045	281,071	310,806	0	0	0	0	0	0	8	4	1
65	Ткацкая ул., д.43	539,426	548,562	482,158	0	0	0	0	0	0	8	4	1
66	Ткацкая ул., д.44	236,635	241,875	233,687	0	0	0	0	0	0	8	2	1
67	Ткацкая ул., д.45	228,978	238,568	210,875	0	0	0	0	0	0	8	4	1
68	Ткацкая ул., д.48	422,287	407,89	343,208	0	0	0	0	0	0	2	4	1
69	Ткацкая ул., д.49	356,044	339,808	396,531	0	0	0	0	0	0	3	4	1
70	Фортуновская ул., д.8	401,112	371,871	354,857	0	0	0	0	0	0	8	2	1
71	Фортуновская ул., д.9	573,938	542,416	518,911	0	0	0	0	0	0	1	4	1
72	Фортуновская ул., д.11	489,636	633,132	479,998	0	0	0	0	0	0	1	4	1
73	Фортуновская ул., д.12	423,737	477,187	447,565	0	0	0	0	0	0	8	4	1
74	Фортуновская ул., д.15	283,962	303,732	277,523	0	0	0	0	0	0	1	4	1
75	Фортуновская ул., д.16	449,986	420,603	365,82	0	0	0	0	0	0	8	1	1
76	Фортуновская ул., д.17	825,495	794,988	734,571	0	0	0	0	0	0	1	4	1

III. Организационные и технические мероприятия по подготовке МКД к отопительному периоду

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения мероприятий	Результат	Ссылка на нормативный документ
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	Не позднее 20.08.2025	Исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"	П.11.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 (далее-Правила 2234)
2	Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.	Не позднее 20.08.2025	Исполнение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170	П.11.2 Правил 2234
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного п. 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. *	Не позднее 20.08.2025	Исполнение Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 17 мая 2002 г. N 317 Постановление Правительства Москвы № 758-ПП от 2 ноября 2004 года	П.11.3 Правил 2234
4	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 20.08.2025	Исполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 и Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536	П.11.4 Правил 2234
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил 2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение	Не позднее 20.08.2025	Предоставление документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления	П.11.5 Правил 2234

	требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил 2234.			
6	Провести промывки теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Челябинска, утверждённым Администрацией города	Акты промывки теплопотребляющей установки	П.11.5.1 Правил 2234
7	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установку и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Для выполнения обязательно наличие в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления.	Не позднее 20.08.2025	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах	П.11.5.2 Правил 2234
8	Произвести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями,	Не позднее 20.08.2025	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования	П.11.5.3 Правил 2234

	наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.			
9	Подготовить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 20.08.2025	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	П.11.5.4 Правил 2234
10	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.	В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Челябинска, утвержденным Администрацией города	Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов	П.11.5.5 Правил 2234
11	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО,	Не позднее 20.08.2025	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации	П.11.5.6 Правил 2234

	разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.		эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	
12	Утвердить в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 20.08.2025	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	П.11.5.7 Правил 2234
13	Подготовить паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	Не позднее 20.08.2025	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	П.11.5.8 Правил 2234
14	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Не позднее 20.08.2025	Выписка из утвержденного штатного расписания или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты	П.11.5.9 Правил 2234
15	Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода	Не позднее 20.08.2025	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	П.11.5.10 Правил 2234

	сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.			
16	Выполнить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Не позднее 20.08.2025	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	П.11.5.11 Правил 2234
17	Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808. (для управляющих организаций, чей жилищный фонд на прямых договорах с ТСО – Соглашения о взаимодействии сторон)	Не позднее 20.08.2025	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) соглашений о взаимодействии Сторон при предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (для управляющих организаций, чей жилищный фонд на прямых договорах с ТСО)	П.11.5.12 Правил 2234
18	Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Не позднее 20.08.2025	Акт сверки расчетов по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	П.11.5.13 Правил 2234
19	Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, оформить акты разграничения балансовой принадлежности.	Не позднее 20.08.2025	Акты периодической проверки узла учета Акты разграничения балансовой принадлежности.	П.11.5.14 Правил 2234

20	Произвести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	Не позднее 20.08.2025	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	П.11.5.15 Правил 2234
21	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170. *	Не позднее 20.08.2025	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	П.11.5.16 Правил 2234
22	Произвести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, выполнить техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил 2234). *	Не позднее 20.08.2025	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	П.11.5.18 Правил 2234
23	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного	Не позднее 20.08.2025	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	П.11.5.19 и Приложение к Правил 2234

	нормативными актами режима потребления тепловой энергии.			
24	Выполнить иные мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.	Не позднее 20.08.2025	Подтверждающие документы	П.4 Правил 2234
25	Выполнить заполнение оценочного листа и предоставить его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления	Не позднее 20.08.2025	Оценочный лист	Приложение 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду

ГРАФИК

Приложение № 1

проведения промывки систем теплоснабжения в многоквартирных домах, находящихся в управлении и на обслуживании ОАО РЭУ-20 Р. "Соколиная гора"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Приложение № 2

Приложение № 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]